

PILASTRO 1

Descrizione dell'intervento

Pilastro posto nell'angolo Sud/Ovest del fabbricato. (Foto 1)

L'intervento sul pilastro prevede:

- a. Rimozione della paretina in forati sino ad h=120 cm
- b. Realizzazione di cerchiatura come da disegno esecutivo allegato; i piatti e gli angolari verticali sono fissati alla struttura con tasselli $\varnothing 18$ ad alta resistenza per c.a.; per gli angolari esterni si prevede un taglio in verticale per consentire di inserire per 50 mm l'angolare all'interno della muratura; per gli angolari orizzontali si prevede la realizzazione di un foro passante che consenta il passaggio dell'angolare stesso; gli angolari orizzontali e i piatti sono poi saldati sugli angolari verticali;
- c. realizzazione di nuova parete;
- d. intonaco interno ed esterno;
- e. tinteggio con smalto previa mano di fondo della parte interessata dall'intervento internamente.

Intervento sulla trave:

La trave non richiede intervento:

- lo spostamento lungo l'asse della trave non comporta un'uscita dall'appoggio essendo questo di cm 50 (Foto 2);
- lo spostamento normalmente l'asse della trave è impedito dall'ancoraggio del tamponamento esterno (Foto 3)

Foto 1



Foto 2



Foto 3

