

PILASTRO 4

Descrizione dell'intervento

Pilastro lungo il lato Ovest del fabbricato

L'intervento sul pilastro:

Per il pilastro non si prevedono interventi.

Intervento sulla trave:

Per evitare lo spostamento laterale ed il rischio di ribaltamento della trave si inseriscono quattro piatti, due esterni e due interni collegati fra loro: per due saranno utilizzati i fori che sono presenti nel pilastro e nella trave con barra $\varnothing 20$ ad alta resistenza, per gli altri due sarà utilizzato il foro presente nella trave mentre per il collegamento a livello del pilastro sarà posto un piatto con costole di irrigidimento messo fra trave e pilastro sempre con barra $\varnothing 20$ ad alta resistenza.

Foto 1

