

PILASTRO 7

Descrizione dell'intervento

Pilastro centrale (Foto 1)

L'intervento sul pilastro prevede:

- a. spostamento dei tubi che corrono verticalmente il pilastro;
- b. rimozione del rivestimento;
- c. realizzazione di cerchiatura come da disegno esecutivo allegato; gli angolari verticali sono fissati alla struttura con tasselli $\varnothing 18$ ad alta resistenza per c.a.; i piatti orizzontali sono poi saldati sugli angolari verticali.
- d. realizzazione di intonaco armato della parte interessata dall'intervento;
- e. tinteggio con smalto previa mano di fondo della parte interessata dall'intervento.

Intervento sulla trave:

Per evitare lo spostamento laterale ed il rischio di ribaltamento della trave si inseriscono due elementi costituiti da mensola fissata alla testa del capitello con ai lati due piatti collegati fra loro da barra $\varnothing 20$ ad alta resistenza; tamponi in materiale plastico per compensare il rientro della trave.

Foto 1

