

PILASTRO 6

Descrizione dell'intervento

Pilastro lungo la parete Sud del fabbricato.

Come risulta dall'elaborato grafico e documentazione fotografica, sul lato Sud il muro di tamponamento è esterno al pilastro mentre sul lato Ovest è presente una parte in forati; sempre sul lato Sud si ha un pilastro in c.a. (Foto 1)

L'intervento sul pilastro prevede:

- a. spostamento del tubo che corre verticalmente il pilastro;
- b. rimozione del rivestimento in piastrelle ove presente;
- c. realizzazione di cerchiatura come da disegno esecutivo allegato; i piatti e gli angolari verticali sono fissati alla struttura con tasselli $\varnothing 18$ ad alta resistenza per c.a.; per gli angolari esterni si prevede un taglio in verticale per consentire di inserire per 50 mm l'angolare all'interno della muratura; per gli angolari orizzontali si prevede la realizzazione di un foro passante che consenta il passaggio dell'angolare stesso; gli angolari orizzontali vengono poi saldati sugli angolari e i piatti verticali.
- d. realizzazione di intonaco armato sia internamente sia esternamente tranne che sul lato ove presente parete in forati;
- e. tinteggio interno con smalto previa mano di fondo della parte interessata dall'intervento.

Intervento sulla trave:

Non si prevedono interventi sulla trave essendo presente un staffaggio che collega la trave con il pilastro esterno che ne impedisce sia lo spostamento laterale sia lo spostamento secondo l'asse della trave. (Foto 2)

Foto 1



Foto 2



Studio C di Ing. Chierici Paolo

43126 Parma – Via Reggio, 8 (P.IVA 02733800342) tel. 0521 782779 mail: studioc.parma@libero.it
